



S/RKS 62 / km 5,000

TIEFE	BODENART
0.08	Auffüllung (Schwarzeerde)
0.25	Auffüllung (Kien, Schotter, schwach sandig)
0.80	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, schwach humos, Wurzelreste), schwach feucht, [SE][SU] braun
1.30	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige
2.20	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige
3.40	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige
4.20	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige
5.40	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige
6.10	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige
8.00	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige

S/RKS 66 / km 4,900

TIEFE	BODENART
0.08	Auffüllung (Schwarzeerde)
0.20	Auffüllung (Kien, Schotter, sandig), schwach feucht, [GW] grau
2.20	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, kiesig, schwach schluffig, Schotter, Wurzelreste), trocken, [SU] graubraun
3.20	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige
4.00	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige
5.40	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige
6.30	Fein- bis Mittelsand, schwach feucht, SE beige

S/B 70 / km 4,865

TIEFE	BODENART
0.20	Mutterboden, Wurzelreste, schwach feucht, OH, braun
1.00	Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, trocken, SU, hellbraun-braun
1.25	Feinsand, mittelsandig, trocken, SE beige
2.00	Mittelsand, schwach kiesig, schwach feucht, SE beige
3.35	Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach feucht, SE beige
4.00	Grobsand, mittelsandig, schwach feucht bis naß, SE, rot-braun
6.00	Grobsand, mittelsandig, schwach naß, SE, beige
8.00	Grobsand, stark grobkiesig, naß, SI
13.70	Ton, schwach sandig, schwach organisch, etat, TA, grau-blau
15.20	Ton, sandig, schwach organisch, Sandlinien, etat, TM, grau-blau
17.00	Mittelsand, grobsandig, feucht bis naß, SE, beige
21.35	Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, naß, SU, grau
24.00	

Abbruch, kein Bohrfortschritt

Abbruch, kein Sondierfortschritt

Anlage 17.1.3

Anlage 17.1.3 entfällt ersatzlos

UNGÜLTIG

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen Name: Datum:

Prüfauflagen
Unterlage nur zur Information

Auftragnehmer: DB International GmbH Baugrund Büro Frankfurt am Main Oskar-Sommer-Strasse 15 60596 Frankfurt am Main	Planverfasser: DB Ffm, 30.03.2012, gez. LV, R. Ditzel Ort, Datum, Unterschrift	laufende Nr.:	PF 30 368 01
		Datum	Name
Bauherr: DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pfarrer-Parab-Platz 4 60528 Frankfurt/Main	Planung: DB NETZE Ffm, 30.03.2012, gez. LV, R. Ditzel Ort, Datum, Unterschrift	gepr.	01/2011 Stielich
		bearb.	01/2011 Tang
DB Netz AG Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pfarrer-Parab-Platz 4 60528 Frankfurt/Main	Plan-Nr.:	3.1	
DB Netz AG Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pfarrer-Parab-Platz 4 60528 Frankfurt/Main	Ursprung:	Genehmigungsplanung	
Maßstab: 1:100 l. W.	Stützwand und Dammerweiterung km 5,050 - km 4,450 Bohr- und Sondierprofile Schnitt 1	Einwirkungen (Lastmodelle): Höhen- und Koordinatensystem	

Projekt: Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Strecke: Ffm Abzweig Gutleuthof - Mannheim - Pfingsberg (Str. 3657)

Strecke	Bauwerksnummer	Brückennr.	Barcode
x			
	Bestands-Kilometer	Kennzahl	
	x		