



S/RKS 31 / km 31,941

TIEFE	BODENWART
0.10	Auffüllung (Mutterboden, sandig, schwach schluffig, Wurzelreste, Ziegelreste, Schotterreste)
4.30	Auffüllung (Sand, stark kiesig, schwach schluffig, Ziegelreste, Betonsteintücke, Mauerwerk) trocken

S/RKS 37 / km 32,015

TIEFE	BODENWART
0.40	Auffüllung (Sand, schwach schluffig, stark kleiig, Bauschutt) [SU] erdfeucht, schwarzbraun
1.30	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, stark kleiig, Ziegel- und Bauschuttreste) [SE] trocken, braun
2.60	Auffüllung (Feinsand, mittelmäßig, grobkörnig, schwach mittelkiesig, Ziegelbruch und Bauschutt) [SE] erdfeucht, braun
6.00	Auffüllung (Stein, sandig, schwach schluffig, Bauschutt) [GU] erdfeucht, schwarzbraun

S/RKS 38 / km 32,032

TIEFE	BODENWART
0.30	Auffüllung (Mutterboden), schwach feucht, [OH] dunkelbraun
6.00	Auffüllung (Sand, stark kleiig, schwach schluffig, Ziegelreste, Betonsteintücke, Mauerwerk) feucht, [SU] grau-braun

S/RKS 41 / km 32,129

TIEFE	BODENWART
0.15	Auffüllung (Mutterboden, sandig, Ziegelreste, Wurzelreste), schwach feucht, [OH] dunkelbraun
6.00	Auffüllung (Sand, stark kleiig, schwach schluffig, Ziegelreste, Betonsteintücke, Sandsteintücke), schwach feucht, [SU] grau-braun

S/RKS 42 / km 32,129

TIEFE	BODENWART
0.15	Auffüllung (Mutterboden, sandig, Ziegelreste, Wurzelreste), schwach feucht, [OH] dunkelbraun
6.60	Auffüllung (Sand, stark kleiig, schwach schluffig, Ziegelreste, Betonsteintücke, Sandsteintücke), schwach feucht, [SU] grau-braun

S/RKS 45 / km 32,156

TIEFE	BODENWART
0.10	Auffüllung (Mutterboden, Sand, Grünschiefer), schwach feucht, [OH] braun
1.60	Auffüllung (Sand, schluffig, stark steinig, Bauschutt, Ziegelreste, Betonsteintücke, Schwarzschiefer), schwach feucht, [SU][D]
6.00	Auffüllung (Sand, stark kleiig, schwach schluffig, Bauschutt, Ziegelreste, Betonsteintücke, Schwarzschiefer), feucht bis stark feucht, [SU][D]

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen Name: Datum:

(Genehmigungsvermerk des EBA)

Nur zur Information

Prüfauflagen

Unterlage nur zur Information

Auftragnehmer:	Planverfasser:	Laufende Nr.:
DB International GmbH Baugrund Büro Frankfurt am Main Döcker-Schinner-Strasse 15 60596 Frankfurt am Main	DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte LBV-MI-PIJ Hahnstraße 49 60528 Frankfurt/Main	PF 39 368 41
Ffm, 30.03.2012, gez. I.A. Ch. Stielich Ort, Datum, Unterschrift	Ffm, 30.03.2012, gez. I.V. R. Ditzan Ort, Datum, Unterschrift	Datum Name
Bauherr:	Planung:	gepr. 03/2011 Hofmann
DB Netz AG Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pfarrer-Parabe-Platz 4 60326 Frankfurt/Main	DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte LBV-MI-PIJ Hahnstraße 49 60528 Frankfurt/Main	bearb. 03/2011 Tang
DB Netz AG	DB NETZE	gepr. 03/2011 Stielich
Maßstab:	Erdbauwerk	Plan-Nr.:
1:100	km 31,850 - km 32,450	3.1
L. W.	Bohr- und Sondierprofile	Planart:
		Genehmigungsplanung
Projekt:	Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe	Ursprung:
Strecke:	Ffm Abzweig Gutleuthof - Mannheim - Pfingsberg (Str. 3657)	Blattgr.: 297x1189
		Einwirkungen (Lastmodelle):
Strecke	Bauwerksnummer	Brückennr.
	Bestands-Kilometer	Kennzahl
x	x	Barcode

Höhen- und Koordinatensystem