



S/RKS 138 / km 34,792

TIEFE	BODENART
0.20	Auffüllung (Schotter, Feinanteil ca. 20%, leicht verunreinigt, mechanisch reinigungsfähig, klebrig, sandig), schwach feucht, grau
1.10	Auffüllung (Schotter, Feinanteil ca. 35%, stark verunreinigt, nicht reinigungsfähig, klebrig, sandig, schwach schluffig), feucht bis nass, grau
2.85	Auffüllung (Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig), feucht, [SU], braun
4.10	Auffüllung (Feinsand, Mittelsand, schluffig), feucht, [SU*], braun

S/RKS 140 / km 34,885

TIEFE	BODENART
0.40	Auffüllung (Mutterboden, Wurzelreste), schwach feucht, [OH], dunkelbraun
1.00	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, schluffig), feucht, [SU*], rotbraun
2.20	Fein- bis Mittelsand, schwach klebrig, feucht, SE
5.10	beige Mittelsand, schwach klebrig, feucht bis nass, SE
8.00	beige Sand, stark sandig, stark feucht bis nass, Gl

S/RKS 139 / km 34,905

TIEFE	BODENART
0.21	Auffüllung (Schotter, leicht verunreinigt, Wurzelreste, schwach sandig, schwach humos)
0.45	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, Wurzelreste, schluffig), feucht, [SU*], rotbraun
4.80	Fein- bis Mittelsand, klebrig, feucht, SE, rotbraun
8.00	Kies, stark sandig, stark feucht, Gl, hellbraun

S/RKS 142 / km 35,000

TIEFE	BODENART
0.10	Auffüllung (Mutterboden, Wurzelreste), schwach feucht, [OH], dunkelbraun
0.80	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, Wurzelreste, schluffig), feucht, [SU*], rotbraun
4.80	Fein- bis Mittelsand, klebrig, feucht, SE, rotbraun
8.00	Kies, stark sandig, stark feucht, Gl, hellbraun

S/RKS 141 / km 35,005

TIEFE	BODENART
0.18	Auffüllung (Schotter, leicht verunreinigt, mechanisch reinigungsfähig, schwach sandig)
0.80	schwach feucht, leicht verunreinigt, mechanisch reinigungsfähig, grau
1.45	Auffüllung (Schotter, Feinanteil ca. 20%, stark verunreinigt, mechanisch reinigungsfähig, grau humos)
3.00	Auffüllung (Grobsand, stark mittel-sandig, steinig), feucht, [Gl], grau

S/RKS 143 / km 35,054

TIEFE	BODENART
0.41	Auffüllung (Schotter, leicht verunreinigt, mechanisch reinigungsfähig, schwach sandig)
0.65	schwach feucht, grau
1.55	Auffüllung (Grobsand, klebrig, mittel-sandig, schwach feucht, [Gl], grau

S/RKS 144 / km 35,086

TIEFE	BODENART
0.80	Auffüllung (Feinsand, schwach schluffig, schwach humos), trocken, [SU], hellbraun
1.10	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, schwach klebrig, trocken, [SU], hellbraun
3.30	Mittelsand, schwach feucht, SE, hellbraun
4.80	Mittel- bis Grobsand, klebrig, schwach feucht, SE
6.10	Grobsand, schwach feucht, SE, graubraun
7.00	Sand, klebrig, schwach feucht, SE, graubraun
8.00	Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, schwach feucht, SU, dunkelbraun

Anlage 17.15.3 entfällt ersatzlos

UNGÜLTIG

Unterlage nur zur Information

Auftragnehmer:	DB NETZE	Planverfasser:	DB ProjektBau GmbH	laufende Nr.:	PF 30 368 01
Bauherr:	DB NETZE	Baugrund:	Büro Frankfurt am Main	Datum:	02/2011
Maßstab:	1:100	Planung:	DB ProjektBau GmbH	Name:	Hofmann
l. W.:	Stützrand u. Dammverbreiterung km 78,050 - km 78,450	Fachplanung:	sonstige Gewerke	bearb.:	02/2011
Projekt:	Stützrand u. Dammverbreiterung km 78,050 - km 78,450	Ursprung:	Blattgr. 420x1540	gepr.:	02/2011
Strecke:	Stützrand u. Dammverbreiterung km 78,050 - km 78,450	Einwirkungen (Lastmodelle):			
Bauwerksnummer:		Höhen- und Koordinatensystem:			
Bestands-Kilometer:					
Kennzahl:					
Brückennr.:					
Barcode:					